

御 見 積 書

記入例

工事の種別ごとの内訳（材料費・労務費）と工程つき

〇〇〇〇様

下記のとおり御見積申し上げます。

工事名	駐車場の土間コンクリート・フェンス工事
工事場所	〇〇県〇〇市〇〇町 1-2-3（〇〇様邸）
工期（予定）	2026年11月上旬～中旬（約14日・養生を含む）
お支払条件	完工後、翌月末までにお振込み
御見積金額（税込）	¥984,940

見積日	2026年10月9日
見積番号	2610-03
有効期限	2026年11月8日（見積日から30日）
発行者	〇〇エクステリア 〇〇〇〇
住所	〇〇県〇〇市〇〇町 4-5-6
電話	090-〇〇〇〇-〇〇〇〇
建設業の許可	〇〇県知事 許可（般-〇） 第〇〇〇〇〇号
登録番号	T〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

見積の内訳 工事の種別ごと・金額は税抜

工事の種別	材料費	労務費	その他の経費	合計
解体・撤去工事 既存の土間 約30㎡	0	75,000	67,000	142,000
土間コンクリート工事 駐車場2台分 約30㎡	128,700	244,000	0	372,700
フェンス工事 延長15m・高さ80cm	139,500	100,000	0	239,500
直接工事費の計	268,200	419,000	67,000	754,200
法定福利費（事業主負担分）	労務費をもとに計算（仮の数字）			63,000
安全衛生経費	保護具・カラーコーン・仮囲い			15,000
建設業退職金共済の掛金	対象の作業員の日数分（仮の数字）			3,200
諸経費（現場管理費・一般管理費など）				60,000
			小計（税抜）	895,400
			消費税（10%）	89,540
			御見積金額（税込）	¥984,940

工程ごとの作業と日数 準備は、ほかの工程と並行してよい

No.	工程	作業の内容	準備の日数	作業の日数
1	解体・撤去	既存の土間のはつり・ガラの搬出	1日	2日
2	路盤	砕石敷き・転圧	0日	1日
3	土間コンクリート	型枠・メッシュ・打設・金ごて仕上げ	2日	2日
4	養生	打設のあと、車の乗り入れを止める	0日	7日
5	フェンス	基礎ブロック積み・フェンスの建込み	5日	2日
6			日	日

備考	既存の土間の下から埋設物が出た場合は、別にご相談します。フェンスの準備の日数は取り寄せの期間で、前の工程と並行して進めます。
----	--

工事の種別ごとの材料費・労務費・その他の経費は、内訳明細書の行を「工事の種別」と「区分」で足し上げた額です（種別の名前は表紙と内訳で同じ字に）。法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済の掛金は、建設業法施行規則 第13条の12 が「適正な施工を確保するために不可欠な経費」とする3つです。消費税は小計に1回だけ掛け、1円未満は切り捨てにしています。記入例の法定福利費と建設業退職金共済の掛金は、書き方を示すための仮の数字です。

内 訳 明 細 書

記入例

工事の種別ごとに、材料費・労務費・その他の経費を分けて書く

工事名		駐車場の土間コンクリート・フェンス工事					金額は税抜（消費税は表紙で計算）	
No.	工事の種別	名称・仕様	区分	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体・撤去工事	既存の土間コンクリート はつり・撤去（厚10cm）	労務費	30	m ²	2,500	75,000	
2	解体・撤去工事	コンクリートガラ 運搬・処分	その他	4	m ³	8,000	32,000	産業廃棄物の処理
3	解体・撤去工事	小型の重機 回送・損料	その他	1	式	35,000	35,000	
4	土間コンクリート工事	路盤の砕石（RC-40）厚10cm	材料費	30	m ²	600	18,000	
5	土間コンクリート工事	生コンクリート 18-18-20	材料費	3.6	m ³	22,000	79,200	ロス込み
6	土間コンクリート工事	ワイヤーメッシュ 径6mm 150×150	材料費	30	m ²	450	13,500	
7	土間コンクリート工事	型枠・目地材	材料費	1	式	18,000	18,000	
8	土間コンクリート工事	砕石敷き・転圧	労務費	2	人工	22,000	44,000	
9	土間コンクリート工事	型枠・メッシュ・打設・金ごて仕上げ	労務費	8	人工	25,000	200,000	
10	フェンス工事	アルミフェンス H800（本体・柱）	材料費	15	m	7,500	112,500	
11	フェンス工事	基礎ブロック CB120 2段・モルタル	材料費	15	m	1,800	27,000	
12	フェンス工事	ブロック積み・フェンスの建込み	労務費	4	人工	25,000	100,000	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
直接工事費の計							754,200	

区分は「材料費・労務費・その他」から選びます（材料と手間をまとめた「材工共」の単価は、できるだけ材料費と労務費の2行に分けます）。金額＝数量×単価（1円未満は四捨五入）。

うち材料費	268,200
うち労務費	419,000
うちその他	67,000